ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ			
Lp.	NAZWA POMIESZCZENIA	POSADZKA	POW. m² użytkowa / podłogi
1/1	PRZEDSIONEK	PŁYTKI GRANITOGRESOWE ANTYPOŚLIZGOWE	2,43
1/2	POM. DO OBSŁUGI I NADZORU LINII TECHNOLOGICZNEJ		28,03
1/3	ANEKS KUCHENNY		2,33
1/4	WC		3,62
SUMA POWIERZCHNI			36.41

A STREFA PRZYJĘCIA ODPADÓW - 794,13 m²

B STREFA Z KABINĄ WSTĘPNEJ SEGREGACJI - 300,00 m²

C STREFA OBROTOWEGO SITA BĘBNOWEGO - 318,23 m²

D STREFA SEPARATORÓW METALI - 363,61 m²

E STREFA PRZENOŚNIKÓW, KABINY BALASTU, KOMPRESORÓW 524,02 m²

F STREFA GŁOWNEJ KABINY SEGREGACJI I PRASOWANIA SUROWCÓW WTÓRNYCH - 540,00m²

G STREFA KOMUNIKACYJNA PRZEJAZD DLA HAKOWCA I WÓZKA WIDŁOWEGO - 1085,37 m²

H WIATA ZADASZENIOWA

I ISTNIEJĄCA HALA SORTOWNI

KOLORYSTYKA:

DACH - BLACHA TRAPEZOWA / POW. ZEWNĘTRZNA - RAL1021
POW. WEWNĘTRZNA RAL 1021

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE - BLACHA TRAPEZOWA / POW. ZEWNĘTRZNA RAL 1021
POW. WEWNĘTRZNA RAL 1021

BRAMY ROLOWANE, DRZWI ZEWNĘTRZNE, DRZWI WEWNĘTRZNE, OBRÓBKA CZERPNI ŚCIENNYCH I WYWIETRZAKÓW DACHOWYCH, RYNNY I RURY SPUSTOWE, OBRÓBKI BLACHARSKIE ŚCIAN I POŁACI DACHOWEJ - RAL9010

PASMA ŚWITLNE - TRAPEZOWA PŁYTA POLIWĘGLANOWA

OKŁADZINA ZEWNĘTRZNA ROZDZIELNI NISKIEGO NAPIĘCIA (TYNK AKRYLOWY) - RAL 9010

ŚCIANA ŻELBETOWA - SUROWY BETON

ŚCIENNE PŁYTY WARSTWOWA SPRĘŻARKOWNI POW. ZEW I WEW. RAL 9010

DRABINY PIONOWE, ZEWNĘTRZNE POMOSTY, ETC. - RAL6029

KONSTRUKCJA STALOWA - RAL 7035

OZNACZENIA GRAFICZNE

- PROJEKTOWANE ELEMENTY MUROWANE
- PROJEKTOWANE ELEMENTY ŻELBETOWE
- ISTNIEJĄCE ELEMENTY ŻELBETOWE
- ISTNIEJĄCE ELEMENTY MUROWANE
- ELEMENTY PRZEZNACZONE DO WYBURZENIA

UWAGI:
1. Poziom ±0,00 = 148,85m n.p.m.
2. Wymiarowanie w [cm]
3. Rozpatrywać zgodnie z projektami branżowymi
4. Układ i rozmieszczenie urządzeń, kanałów wentylacyjnych i otworowania w przegrodach wg projektów branżowych
5. Elementy wyposażenie / technologia poza zakresem opracowania, wykonywane wg oddzielnej decyzji administracyjnej
6. Wymiary stolarki sprawdzić na budowie
7. Wymiary zewnętrzne ościeżnic zależne od wymogów montażu dostawcy stolarki
8. Wymiar w świetle ościeży jest tożsamy z wymiarem w świetle otworu w murze lub konstrukcji stalowej
9. Wytyczne do montażu bram (podwieszenia, dodatkowe podkonstrukcje, mocowanie, itp.) wg dostawcy bram.
10.Dylatacje posadzki przemysłowej wykonać zgodnie z opracowaniem "PROJEKT POSADZK PRZEMYSŁOWEJ"
11. Dylatacje elementów żelbetowych wykonać zgodnie z projektem konstrukcyjnym
12. Schemat konstrukcji dachu wg projektu branży konstrukcyjnej
13. Zaplecze sanitarno-techniczne wentylowane mechanicznie wg projektu branży sanitarnej

	INWESTOR: **Zakład Gospodarowania Odpadami Sp. z o. o.** Gać 90 55-200 Oława
WYKONAWCA: **DORBUD S.A.**, ul. Zagnańska 153, 25-563 Kielce **MTM BUDOWNICTWO Sp. z o. o.** ul. Przemysłowa 27A, 33-100 Tarnów	INWESTYCJA: Modernizacja i rozbudowa Zakładu Gospodarowania Odpadami w m. Gać - Rozbudowa hali sortowni i adaptacja wiaty dojrzewania kompostu - kontrakt K4b

PROJEKTOWAŁ:	DATA I PODPIS	LOKALIZACJA:
mgr inż. arch. JAROSŁAW SOLARZ upr. proj. nr ewid. 215/ 2001 spec. architektoniczna	11.2013 r.	DZ. NR: 384/10, 384/11 OBR: GAĆ GMINA: OŁAWA
SPRAWDZIŁ:	DATA I PODPIS	PROJEKT ZAMIENNY RZUT NA WYSOKOŚCI 8,00 m
mgr inż. arch. PAWEŁ BICZ upr. proj. nr ewid. 21/ 2002 spec. architektoniczna	11.2013 r.	

OPRACOWAŁ:	DATA I PODPIS	SKALA	REWIZJA	NR RYSUNKU
mgr inż. MAREK LIZAK	11.2013 r.	1:100	01	002-01 ARCH/TOM II